




2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No. 2011-1308

受检单位 瑞安市长城消防器材有限公司

产品名称 洒水喷头

检验类型 委托检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2011-1308

产品名称	洒水喷头
型号规格	KY ZSTDY 15-68℃
商 标	RC
委托单位	瑞安市长城消防器材有限公司
生产单位	瑞安市长城消防器材有限公司
受检单位	瑞安市长城消防器材有限公司
抽 样 者	空白
抽样地点	空白
抽样基数	空白
抽样日期	空白
送 样 者	项志刚
送样日期	2011年3月10日
样品数量	250只；易熔元件30只；高温喷头12只
样品编号	2011-1308
检验类别	委托检验
检验依据	GB5135.1-2003
样品等级	空白
检验项目	全项
检验日期	2011年4月6日至2011年8月15日
检验地点	本中心内
检验结论	<p>瑞安市长城消防器材有限公司送检的KY ZSTDY 15-68℃ 洒水喷头，经按GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章) 签发日期：2011年8月18日</p>
备 注	本栏空白

批准：

[Signature]

审核：

[Signature]

编制：

[Signature]

(检验业务专用章)

检验结果汇总

No. 2011-1308

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	整体要求	洒水喷头从设计和制造上应保证使其不能轻易调整、拆卸和重装。(6.1)	符合标准要求	合格	
2	外观	喷头的外表面应均匀一致, 无明显的磕碰伤痕及变形, 表面涂、镀层完整美观。(6.2.1)	符合标准要求	合格	
		喷头的接口螺纹应符合 GB/T 7306 的规定。(6.2.2)	符合标准要求	合格	
		喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、生产厂商的名称(代号)或商标、生产年代、认证标记(如获得了认证)等。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。(6.2.3)	符合标准要求	合格	
3	水压密封和耐水压强度性能	喷头在整个试验过程中应无渗漏。(6.3.1)	符合标准要求	合格	
		喷头应无变形或破坏。(6.3.2)	符合标准要求	合格	
4	流量系数	公称口径为 15mm 的洒水喷头, 流量系数 K 应为 80 ± 4 。(6.4)	80.1、79.3	合格	
5	布水性能	低于平均洒水密度 50% 的集水盒数应不大于 5 个。(6.5.1)	4 个	合格	
6	溅水盘上、下的喷水量	隐蔽型喷头向下喷洒的水量应为 80%~100%。(6.6.2)	92.5%、93.5%	合格	
7	静态动作温度	易熔元件洒水喷头的静态动作温度进行试验, 不应超过下式规定的范围。 $X \pm (0.035X + 0.62)$ 式中 X 为公称动作温度, 单位为摄氏度 (°C)。(6.7.1)	在 66.1°C~68.9°C 内样品全部动作。	合格	隐蔽罩动作温度范围 60.2°C~60.8°C
		隐蔽式喷头装饰罩应在 2min 内完全脱落。(6.7.3)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2011-1308

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
8	功能	喷头应启动灵活；喷头在热敏感元件释放后 60s 内，应清除所有沉积；在每一压力下进行试验的所有喷头中，发生沉积的试样总数不应超过 1 只。(6.8)	喷头启动灵活；在每一压力下所有喷头动作均无沉积发生。	合格	
9	抗水冲击性能	试验过程中喷头不应出现渗漏和破坏。试验后应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.9)	符合标准要求	合格	
10	工作载荷和框架强度	对于铰臂支撑的洒水喷头，确定其工作载荷。 喷头施加 2 倍工作载荷后，框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的 0.2%。(6.10)	平均工作载荷：271.3N， 框架的最大永久变形为 0.003mm。	合格	喷头载荷 支承点间 距离： 19.3mm
11	热敏感元件强度	易熔元件进行试验，应能承受 15 倍的最大设计载荷 100h。(6.11.2)	符合标准要求	合格	
12	溅水盘强度	在 1.2MPa 水压下连续洒水 15min，溅水盘不应出现松动、脱落、永久变形和损坏。(6.12)	符合标准要求	合格	
13	疲劳强度	疲劳强度试验后玻璃球不得有任何损坏，并应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.13)	符合标准要求	合格	
14	热稳定性	热稳定性试验后玻璃球不应有任何损坏，并应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.14)	符合标准要求	合格	
15	抗振动性能	振动试验后，喷头的构成部件应无松动和损坏，并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.15)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2011-1308

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
16	抗机械冲击性能	机械冲击试验后喷头应无损坏, 并应符合 6.3.1 条的要求。(6.16)	符合标准要求	合格	
17	耐低温性能	低温试验后, 喷头的涂层和镀层不应出现断裂和剥层现象, 喷头不应损坏, 并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.17)	符合标准要求	合格	
18	耐高温性能	高温试验后, 喷头体不应发生严重变形和损坏。(6.18)	符合标准要求	合格	
19	耐氨应力腐蚀性能	氨应力腐蚀试验后, 喷头不应断裂、脱层或损坏, 并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.20)	符合标准要求	合格	
20	耐二氧化硫腐蚀性能	二氧化硫腐蚀试验后, 喷头不应产生腐蚀损坏, 并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.21)	符合标准要求	合格	
21	耐盐雾腐蚀性能	盐雾腐蚀试验后, 喷头不应产生腐蚀损坏, 并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.22)	符合标准要求	合格	
22	耐潮湿气体腐蚀性能	潮湿气体腐蚀试验后, 喷头不应产生腐蚀损坏, 并应符合密封试验及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.23)	符合标准要求	合格	
23	耐环境温度性能	环境温度试验时, 装饰罩应无脱落和损坏; 试验后, 进行 4h 振动试验, 喷头应无损坏, 并应符合 6.3.1、6.7、6.8.1 和 6.30 的规定。(6.24.1)	符合标准要求	合格	
		隐蔽式喷头的装饰罩应无脱落和损坏。试验后, 将装饰罩安装在喷头上, 与喷头一起进行连续 4h 的振动试验, 应无损坏。(6.24.3)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2011-1308

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
24	抗碰撞性能	碰撞试验后，喷头应无破裂和变形，并应符合密封试验及0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.25.1)	符合标准要求	合格	
25	抗真空性能	真空性能试验后，喷头不应出现扭曲或损坏，并应符合 6.3.1 的要求。(6.29)	符合标准要求	合格	
26	热响应性能	对于公称动作温度不超过 77℃的隐蔽式喷头，由平均响应时间和非偏标准偏差计算出的数据误差限不应超过 3.85min。(6.30)	热响应时间平均值为 1.18min，非偏标准偏差为 0.14min，误差限为 1.73min。	合格	
27	灭木垛火性能	喷头应能控制木垛火。(6.31.2)	符合标准要求	合格	
		木垛的质量损失不应超过 20%。(6.31.3)	17.6%	合格	
		本页以下空白			

样品描述

No. 2011-1308

送检单位	瑞安市长城消防器材有限公司		
通讯地址	浙江省瑞安市塘下镇陈宅工业区		
邮政编码	325204	联系电话	0577-65375158

产品说明（样品描述）：



喷头总重：176.75g